



ERSATZNEUBAU BRÜCKE ERFENSCHLAGER STRASSE CHEMNITZ

Ausführungszeitraum: 08/2006 bis 09/2007

Bauleitung: Dipl.-Ing. Stephan Windisch

Auftraggeber: Tiefbauamt Chemnitz

Auftragsvolumen: 787.000 Euro

Nach dem Rückbau der bestehenden Stahlkonstruktion wurde die Brücke über die Schienen der Deutschen Bahn AG als monolithische Stahlbetonkonstruktion neu errichtet. Der Überbau mit einer Spannweite von 16 m und einer Breite von 22-28 m wurde 70 cm höher eingebaut und danach mittels Hydraulik abgesenkt, um den bestehenden Bahnverkehr ständig aufrecht erhalten zu können.

