



## SANIERUNG WASSERWERK BURKERSDORF 3. BA

Ausführungszeitraum: 09/2012 - 03/2013

Auftraggeber: Zweckverband Fernwasser Südsachsen

- **Betonsanierung:**  
ca. 10 m<sup>2</sup> Abstemmen schadhafter Betonstellen, ca. 15 m Bewehrungsstahl strahlen SA2 ½, Korrosionsschutz der Bewehrung (mineralisch), ca. 10 m<sup>2</sup> Aufbringen eines PCC-Betonersatzsystem T bis 50 mm
- **Rissanierung mittels Duromerharz (MC DUR 1264 FF)**  
ca. 400 Stk. Borpacker setzen, ca. 80 m Rissverdämmung, ca. 80 m Rissinjektion mit MC DUR 1264 FF
- **Beschichtung von Beton**  
ca. 100 m<sup>2</sup> Zementgebundene Beschichtung für Trinkwasserbehälter MC-Rim PW 10, Oberflächenschutzsystem OS5, ca. 75 m<sup>2</sup> Oberflächenbeschichtung mit Zentrifix F92 von MC Bauchemie



**GUNTER HÜTTNER**  
BAUUNTERNEHMUNG

GUNTER HÜTTNER + Co. GmbH BAUUNTERNEHMUNG | Annaberger Str. 218 | 09125 Chemnitz  
Tel.: 0371 52 33 50 | Fax.: 0371 523 35-29 | info@huettnner.com | [www.huettnner.com](http://www.huettnner.com)