FERNWÄRME STEINWIESE / FLEMMINGSTRASSE CHEMNITZ

Ausführungszeitraum:	06/2012 bis 11/2012
Auftraggeber:	eins energie in sachsen GmbH & Co. KG

Ausführung der Tiefbau- und Montageleistungen im Heizbereich F12 für die Verlegung der Sekundärtrasse DN 50 und Flemmingstraße als Schutzrohrstrecke DN 200. Unter anderem wurde hier eine im Betrieb befindliche Fernwärmeleitung auf einer Länge von 300 m innerhalb von nur 11 Stunden komplett ausgewechselt. Dabei wurde fast 600 m altes Rohrmaterial entfernt und durch neue Kunststoffmantelrohre DN 32 bis DN 100 ersetzt. In diesem engen Zeitfenster wurden 60 Schweißnähte erstellt. Dank der fehlerfreien Arbeit konnte der Heizbetrieb für ca. 400 Wohnungen schon am frühen Abend wieder aufgenommen werden.