



VERKEHRSZUG WALDSCHLÖSSCHENBRÜCKE DRESDEN – ROHRBAU FÜR TW; GAS; ELT

Ausführungszeitraum: 01/2008 bis 01/2010

Auftraggeber: DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH

Für die Baufeldfreimachung im Zuge des Baus der Waldschlösschenbrücke wurden 600 m Wasserleitungen DN 800 und Gasleitungen neu verlegt. Davon wurden 100 m in ein vorhandenes Stahlbetonrohr DN 1200 eingezogen. Besondere Vorkehrungen zum Schutze der unter Naturschutz stehenden Elbwiesen mussten getroffen werden. Die Qualitätsstufe der Leitung entsprach der W1 und G 1/C nach DVGW.



GUNTER HÜTTNER
BAUUNTERNEHMUNG

GUNTER HÜTTNER + Co. GmbH BAUUNTERNEHMUNG | Annaberger Str. 218 | 09125 Chemnitz
Tel.: 0371 52 33 50 | Fax: 0371 523 35-29 | info@huettnr.com | www.huettnr.com