



WERKSSTRASSEN CARLSFELD

Ausführungszeitraum: 10/2012 bis 11/2012

Auftraggeber: Zweckverband Fernwasser Südsachsen

Umfangreiche Instandsetzungsarbeiten der Zufahrts- und Werksstraßen der Wasserwerke Carlsfeld und Sosa. Ersatz bestehender Betonborde durch Naturbordsteine und Regulierung der angrenzenden Rasengitterplatten auf 65 m. Riss- und Nahtsanierung auf der Umfahrung Schlammstapelbehälter ca. 950m². Erneuerung der Fahrbahndecke der Zufahrt durch dünne Asphaltdeckschicht auf ca. 1200m². Erweiterung der Asphaltbefestigung im Eingangsbereich des Wasserwerks auf ca. 50 m², sowie Neuverlegung Straßenborde auf ca. 20m.

